

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายเอนก นิยมพันธ์ ชุมชนนางแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
เป็นเงินจำนวน ๔๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปการกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายบัณฑิต สว่างวงศ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิทยา สังข์ทอง	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายวินัย โมเล็ก	ลูกจ้างประจำ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเขาขวาง ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	348,538.80	1.3642	475,476.63	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					ปกติ
					Factor F งานทาง 1.3642
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			475,476.63	
	ราคากลาง เป็นเงิน			475,400.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายพิทยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางยวินัย โมเล็ก)

ลูกจ้างประจำ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวชลลัดดา วุฒิโซ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- อนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงชื่อ



(นายมงคล นาคเนียม)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.4


ประมาณการก่อสร้าง ข่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเอนก เนียมชั้นพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านนางแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ -
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง - กรม -
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตรและรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตรยาว 89.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต								
	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิมและขนทิ้ง	ตร.ม.	150.00	-	-	111.18	16,677.00	16,677.00	
	งานพื้นที่ทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	22.50	339.21	7,632.22	112.95	2,541.37	10,173.59	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	7.50	654.21	4,906.57	112.00	840.00	5,746.57	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc	ลบ.ม.	22.50	1,682.24	37,850.40	327.00	7,357.50	45,207.90	
	เหล็กวางเมท ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	150.00	35.51	5,326.50	5.00	750.00	6,076.50	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	7.50	350.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	ม.	50.00	-	-	20.60	1,030.00	1,030.00	
	เหล็ก dowel bar กลม 19 มม.	ตัน	0.070	26,074.77	1,825.23	3,600.00	252.00	2,077.23	
2	งานรางระบายน้ำคอนกรีต								
	งานขุดดิน	ลบ.ม.	38.00	-	-	112.00	4,256.00	4,256.00	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.50	654.21	1,635.52	112.00	280.00	1,915.52	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,588.79	4,766.37	426.00	1,278.00	6,044.37	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	ลบ.ม.	23.00	1,663.55	38,261.65	327.00	7,521.00	45,782.65	
	เหล็ก RB.ศก. 9 มม.	ตัน	2.40	26,220.56	62,929.34	4,400.00	10,560.00	73,489.34	
	เหล็ก 50x50x4	ท่อน	30.00	505.56	15,166.80	150.00	4,500.00	19,666.80	
	ไม้แบบ.	ตร.ม.	115.00	350.00	40,250.00	-	-	40,250.00	
	ค่าแรงไม้แบบ.	ตร.ม.	208.00	-	-	139.00	28,912.00	28,912.00	
	ท่อ ศสส.ชั้น 3 0.30x1.00 ม.	ท่อน	7.00	340.00	2,380.00	140.00	980.00	3,360.00	
3	งานฝารางระบายน้ำคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	ลบ.ม.	4.75	1,663.55	7,901.86	327.00	1,553.25	9,455.11	
	เหล็ก RB.ศก. 6 มม.	ตัน	0.09	29,471.96	2,652.47	4,400.00	396.00	3,048.47	
	เหล็ก RB.ศก. 9 มม.	ตัน	0.28	26,220.56	7,341.75	4,400.00	1,232.00	8,573.75	
	ไม้แบบ.	ตร.ม.	25.00	350.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	ค่าแรงไม้แบบ.	ตร.ม.	39.00	-	-	139.00	5,421.00	5,421.00	
	รวมเป็นเงิน							348,538.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิทยา สังข์ทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางยวินัย โมเล็ก)
ลูกจ้างประจำ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชลลัดดา วุฒิโซ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง