

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายแยกหลังเขา ชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายแยกหลังเขา ชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร หรือ พื้นที่งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตและทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๖.๓๒ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เป็นเงินจำนวน ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายอันพามร์ ศิริโต หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอภิชาติ ปัญจเมธี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายพิทยา สังข์ทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ

สรุปการกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลเขาขวาง

ปร.5

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ประเภทงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง ถนนสายแยกหลังเขาชุ่มชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6
 สถานที่ตั้ง ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระยะทางตลอดสายทาง 0.000 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 3.50 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง ตามแบบกำหนด กว้างข้างละ ตามสภาพ เมตร
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ๖ 0.450 กม.
 ช่วง กม 0+000 ถึง กม. 0+450 ระยะทางดำเนินการ 450 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	460,913.54	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย ตาม(ข้อ 2)ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งที่สถานที่ก่อสร้าง โครงการ	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณการ	460,913.54	กำหนดราคาเท่ากับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	429,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.450 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 953,333.33 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายอันฟาร์ม ศิริโต หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นายอภิชาติ ปัญงเมธี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....นายพิทยา สังข์ทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ

- เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(นายสมพงษ์ พรหมสุภา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ปร.4

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

ถนนสายแยกหลังเขามุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6

สถานที่ตั้ง ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ระยะทางดำเนินการ

0.450

กม.

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคา(บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าขุดคอค	788	ตร.ม.	-	1.69	1.69	1,330.88	1.3624	2.30	1,811.25	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,575.00	ตร.ม.	6.20	6.69	12.89	20,301.75	1.3624	17.56	27,657.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,575.00	ตร.ม.	189.48	11.41	200.89	316,401.75	1.3624	273.69	431,061.75	5 ซม.
	2.4 งานทางเชื่อม Asphaltic Concrete										
	- Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Tack Coat	1.32	ตร.ม.	6.20	6.69	12.89	16.97	1.3624	17.56	23.12	
	2.4.1 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1.32	ตร.ม.	189.48	11.41	200.89	264.55	1.3624	273.69	360.42	5 ซม.
3	งานผิวโหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	กว้าง 10 ซม.
	รวม						338,315.90			460,913.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายอัมพรม์ ศิริโต หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นายอภิชาติ ปัญจเมธี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....นายพิทยา สังข์ทอง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ