



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ที่ รบ ๕๔๒๐๓/๒๖๗

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายที-สามแยกเตापูน ชุมชนบ้านเตापูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเตापูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาขวาง ที่ ๑๔๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายที-สามแยกเตापูน ชุมชนบ้านเตापูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเตापูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีงบประมาณตั้งไว้ ๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคางานจ้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๗๔๔,๔๔๓.๓๐ บาท ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงรายงานมาเพื่อขอความเห็นชอบราคากลางและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรส่งรายละเอียดและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายที-สามแยกเตापูน ชุมชนบ้านเตापูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเตापูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเอนก อาชนะเวช)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวินัย โมเล็ก)

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

1๗๐/ไม่จดการ

(นางสาวนันทน์ภัส เปรมณัช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น

เพื่อโปรดพิจารณา

.....
.....

(นางสาววิญยืน สังข์วรรณะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็น

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๘

รับหนังสือ
.....
วันที่ 21 ส.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายที - สามแยกเตาปูน ชุมชนบ้านเตาปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๔๔,๔๔๓.๓๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา
- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายบัณฑิต | สว่างวงศ์ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายเอนก | อาชนะเวช | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายวินัย | โมเล็ก | ลูกจ้างประจำ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายที-สามแยกเตาปูน หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านเตาปูน)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,299.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	1,299.00	11.04	14,340.96	1.3642	19,563.94	19,563.94
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	618.56	40,206.40	1.3642	54,849.57	54,849.57
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,299.00	368.67	478,902.33	1.3642	653,318.56	653,318.56
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Jo	ม.	129.00	94.96	12,249.84	1.3642	16,711.23	16,711.23
					545,699.53		TOTAL	744,443.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 545,699.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์	744,443.30
--------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1299.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 573.09 บาท/ตร.ม.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายที-สามแยเตาปูน หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านเตาปูน)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,299.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๘

สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	---------------	--------------	--------------------	-------------	----------------------	----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายเอนก อาชนะเวช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายวินัย โมเล็ก)
ลูกจ้างประจำ

กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายที-สามแยกเตาปูน หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านเตาปูน)
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,299.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 ประมาณการเมื่อ 8 สิงหาคม 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิٹر = 32.08

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) ลูกรังหนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคั่นทางเดิมและบดทับ) = 11.04 บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = 11.04 บาท / ตร.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) 300.00 บาท/ลบ.ม.
 ค่าขนส่ง 33.00 กม. 116.98 116.98 บาท/ลบ.ม.
 รวม 416.98 บาท/ลบ.ม.
 ส่วนยุบตัว 416.98 x 1.40 583.772 บาท/ลบ.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคั่นทาง:บดทับ) 34.79 บาท/ลบ.ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = 618.56 บาท/ลบ.ม.
 ค่างานต้นทุน = 618.56 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.00 ซม.

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร = 30.00 ตร.ม.
 ปริมาณงานทั้งโครงการ = 0.00 ลบ.ม.
 ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 0.00 / 5,000.00 = 0.00 บาท/ลบ.ม.
 กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.
 ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,900.00 + 0.00 = 1,900.00 บาท/ลบ.ม.
 คิดจากพื้นที่ 30.00 ตร.ม. = 30.00 ตร.ม.
 ปริมาตรคอนกรีต = 30.00 x 15.00 / 100 = 4.50 ลบ.ม.
 ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.50 @ 1,900.00 = 8,550.00 บาท

ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)

	=	1.00	x	14.9	x	4.50	=	67.05	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	47.99	บาท/ตร.ม.		=	1,439.70	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.		=	150.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.17	x	30.00	=	365.10	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				9.41	x	30.00	=	282.30	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	11,060.15	บาท
ค่างานต้นทุน	11,060.15	/		30.00			=	368.67	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	3.00	ม.							
ค่าเหล็ก Dowel Bar	8.90	กก.	@	23.43			=	208.53	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	3.00	ม.	@	14.77			=	44.31	บาท
ทาสี + จาระบี	8.00	ชุด	@	4.00			=	32.00	บาท
JOINT SEALER	0.001	ลิตร	@	45.00			=	0.05	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00			=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	284.89	บาท
ค่างานต้นทุน	284.89	/		3.00			=	94.96	บาท/เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายที-สามแยกเตาปูน หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านเตาปูน)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,299.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมบัญชีราคาสั่งพัสดุโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด

ราชนบุรี

ราคาน้ำมันโซลา

32.08 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงิน (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	23429.44	25	33.72	80	3300	26843.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
2	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20m.	บ./ตร.ม.	42.99	25	0	0	0	42.99	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบ
3	Wire Mesh Ø 6 มม. @ 0.30m.	บ./ตร.ม.	47.99	25	0	0	0	47.99	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบ
4	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	79.44	25	0	0	0	79.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
5	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3084.11	25	33.72	50	0	3167.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	345.00	8	30.92	0	0	375.92	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	300.00	33	122.03	0	0	422.03	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8	ไม้กระบาก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	750.00	25	0	0	0	750.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
9	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	780.00	25	0	0	0	780.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
10	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	1870.00	25	0	0	0	1870.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
11	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	บ./ลบ.ม.	1900.00	25	0	0	0	1900.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
12	ตะปู	กก.	39.13	25	0	0	0	39.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ราชบุรี
13	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	48.00	8	30.1	0	0	78.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี



TH EN



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กกม. และ ปริมาณ
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราชบุรี

เมืองราชบุรี

สิงหาคม

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

ชม โดสรู

การใช้คุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้กับเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของ ท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับ คุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามคุกกี้ หรือลบคุกกี้ที่ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานเว็บไซต์บางส่วนของอาจถูกจำกัด และ อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **"ประกาศความเป็นส่วนตัว"**

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Di
05-08-2568 05:00	32.08	29.53	31.18	33.02	33.39	41.68	44
01-08-2568 05:00	32.08	29.13	30.78	32.62	32.99	41.28	44

แผนผังเว็บไซต์ >

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

ติดตามเราที่



การใช้คุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างเป็น (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเรา เว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ที่ท่าน หรืออาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ ท่านสามารถลบคุกกี้บางส่วนออกจากเบราว์เซอร์ของคุณได้ และมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ **"ประกาศความเป็นส่วนตัว"**