(3 สิ่งที่ส่งมาด้วย)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ที่ รบ ๕๔๒๐๓ / ๓๑๒ **วันที่** ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาขวาง ที่ ๑๒๕ / ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคา สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมคิด ปานณรงค์ ชุมชนบ้านขุยจาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๗๙๓ ตารางเมตร แล้วนั้น กรรมการราคากลางได้ตรวจสอบพบข้อพกพร่องเกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคาบางรายการ

บัดนี้ คณะกรรมการราคากลางได้ดำเนินกำหนดราคากลาง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๒,๔๒๘.๑๙ บาท ตามรายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมคิด ปานณรงค์ ชุมชนบ้านขุยจาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเทศบาลตำบลเขาขวางที่ ๑๒๕ / ๒๕๖๙ จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนาม และส่งมอบให้งานพัสดุใช้เป็นข้อมูลเอกสารในการดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สว่างวงษ์)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอนก อาชนะเวช)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฏฐพล ไชยรัตนสิทธิ์)
พนักงานผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิด้านช่าง

ความเห็นพนักงานผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิด้านช่าง .....

.....

(นายณัฏฐพล ไชยรัตนสิทธิ์)
พนักงานผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิด้านช่าง

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันท์นภัส เปรมณัช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นรองปลัดเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ)
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นปลัดเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☑ เห็นชอบ

☐ ไม่.....

(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง
- ๓ ส.ค. ๒๕๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมคิด ปานณรงค์ หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านขุยจาม)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 931.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,793.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	0.00	16.19	0.00	1.3624	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.	0.00	14.77	0.00	1.3624	-	-
	2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	2,793.00	11.44	31,951.92	1.3624	43,531.30	43,531.30
	2.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	558.60	546.64	305,350.31	1.3624	416,009.26	416,009.26
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,793.00	43.12	120,429.33	1.3624	164,072.92	164,072.92
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	2,793.00	348.41	973,114.54	1.3624	1,325,771.24	1,325,771.24
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAN (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	186.20	280.45	52,219.79	1.3624	71,144.24	71,144.24
					1,483,065.88		TOTAL	**2,020,528.96**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,483,065.88
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวม		2,020,528.96

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	**สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน**	**2,020,000.00**

ขนาดหรือเนื้อที่ 2793.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 723.24 บาท/ตร.ม.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมคิด ปานณรงค์ หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านขุยจาม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 931.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,793.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สว่างวงษ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอนก อาชนะเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสมหญิง พึ่งเสือ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ