

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนายพิทยา สังข์ทอง หมู่ที่ ๖ ชุมชนเขาขวางพัฒนา ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๐.๑๒๕ กิโลเมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เป็นเงินจำนวน ๕๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท ( ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน )

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปการกำหนดราคากลาง

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายบัณฑิต สว่างวงศ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายพิทยา สังข์ทอง	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายวินัย โมเล็ก	ลูกจ้างประจำ	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเขาขวาง ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	436,226.28	1.3642	595,099.89	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					ปกติ
					Factor F งานทาง 1.3642
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			595,099.89	
	ราคากลาง (ปรับลดเพื่อความเหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ)			575,600.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพิทยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางยวินัย โมเล็ก)

ลูกจ้างประจำ

- อนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวชลลัดดา วุฒิไช)

(นายมงคล นาคเนียม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.4


ประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพิทยา สังข์ทองและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ - -  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง - กรม -  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.  
 รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีต								
	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิมและขนทิ้ง	ตร.ม.	375.00	-	-	111.18	41,692.50	41,692.50	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	18.38	654.21	12,024.38	112.00	2,058.56	14,082.94	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc	ลบ.ม.	56.25	1,682.24	94,626.00	327.00	18,393.75	113,019.75	
	เหล็กววายเมท ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	375.00	35.51	13,316.25	5.00	1,875.00	15,191.25	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	37.50	350.00	13,125.00	-	-	13,125.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	ม.	250.00	-	-	20.60	5,150.00	5,150.00	
เหล็ก dowel bar กลม 19 มม.	กก.	160.000	26.07	4,171.20	3.60	576.00	4,747.20		
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 ม.								
	งานขุดดิน	ลบ.ม.	125.00	-	-	112.00	14,000.00	14,000.00	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.25	654.21	4,088.81	112.00	700.00	4,788.81	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	12.50	1,588.79	19,859.87	426.00	5,325.00	25,184.87	
	ท่อ คสล.ชั้น 3 0.40x1.00 ม.	ท่อน	111.00	480.37	53,321.07	140.00	15,540.00	68,861.07	
3	งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	ลบ.ม.	9.50	1,663.55	15,803.72	327.00	3,106.50	18,910.22	
	เหล็ก RB.ศก. 6 มม.	กก.	95.00	29.47	2,799.65	4.40	418.00	3,217.65	
	เหล็ก RB.ศก. 9 มม.	กก.	480.00	26.22	12,585.60	4.40	2,112.00	14,697.60	
	ไม้แบบ.	ตร.ม.	108.00	350.00	37,800.00	139.00	15,012.00	52,812.00	
	เหล็ก FB 50x4.5 มม.	ท่อน	50.00	302.03	15,101.50	-	-	15,101.50	
	เหล็ก ฉาก 50x50x5 มม.	ท่อน	8.00	567.99	4,543.92	-	-	4,543.92	
	ค่าแรงประกอบฝาดะแกรงเหล็ก	กก.	710.00	-	-	10.00	7,100.00	7,100.00	
รวมเป็นเงิน							436,226.28		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิทยา สังข์ทอง)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางยวินัย โมเล็ก)  
ลูกจ้างประจำ

- อนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวชลลิตดา วุฒิโซ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นายมงคล นาคเนียม)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง